



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κ.Α.: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ΤΠΑ
2021-2025 ΥΠΑΙΘΑ, ΣΑ ΝΑ346, 2025ΝΑ34600089, MIS
5226770-Υποέργο 1
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ»

600. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΟ : Γ΄ 2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	1	m3	800,00	170,00	136.000,00	
2	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.17	ΥΔΡ 6370	2	m2	9.850,00	3,60	35.460,00	
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	3	m3	2.100,00	6,60	13.860,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								185.320,00	185.320,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας	ΝΑΥΔΡ 10.20	ΥΔΡ 6320.3	4	m2	750,00	14,40	10.800,00	
2	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΝΑΥΔΡ Ν10.19.01	ΥΔΡ 6370	5	m2	9.850,00	57,00	561.450,00	
3	Αποκατάσταση και ενίσχυση στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος με επικόλληση σύνθετων υφασμάτων (ανθρακονημάτων), συστήματος ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου DRACO ARMOSHIELD C - SHEET 300/60, σε κάθε στρώση	ΝΑΟΙΚ Ν38.35	ΟΙΚ 3874	6	m2	400,00	80,00	32.000,00	
4	Εφαρμογή αγκυρίων ινών άνθρακα για την αγκύρωση των εύκαμπτων υφασμάτων συνθέτων υλικών	ΝΑΟΙΚ Ν38.35.01	ΟΙΚ 3874	7	τεμ.	50,00	45,00	2.250,00	
5	Αποκατάσταση και ενίσχυση στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος με σύνθετα υλικά σε μορφή δύσκαμπτου ελάσματος ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου DRACO ARMOSHIELD CFK 160/2400/1205	ΝΑΟΙΚ Ν38.35.02	ΟΙΚ 3874	8	μ.μ.	150,00	70,00	10.500,00	
Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								617.000,00	617.000,00
3. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	13	m2	2.000,00	5,60	11.200,00	
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	14	m2	2.000,00	5,60	11.200,00	
3	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	15	m2	2.000,00	0,65	1.300,00	
Σύνολο : 3. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								23.700,00	23.700,00

Σε μεταφορά								826.020,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

	Άθροισμα		826.020,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	148.683,60
	Άθροισμα		974.703,60
	Απρόβλεπτα	15,00%	146.205,54
	Άθροισμα		1.120.909,14
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		20.000,00
	Άθροισμα		1.140.909,14
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		3.600,00
	Άθροισμα		1.144.509,14
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		65.168,00
	Άθροισμα		1.209.677,14
	ΦΠΑ	24,00%	290.322,51
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.499.999,65

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΒΙΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.